

無散水消雪施設を整備しています。

【全体計画】(下の区)
電線共同溝 L=600m
無散水消雪工(歩車道) L=600m
※道路両側の延べ延長です。

【H27~H28工事概要】
無散水消雪工(歩車道) L=100m

【現場状況】

車道部(100m)の無散水消雪施設工事が完了しました。



完成予定日
平成28年3月下旬

※無散水消雪・・・道路の中に放熱管を埋め、この放熱管の中に地下水を送って、地下水の持つ熱を効率よく路面に伝えることにより、雪を融かし、路面の凍結を防ぐ消雪方法です。



※この事業に関するお問い合わせ先
会津若松建設事務所 道路課 TEL)0242-29-5440