

設計図書の訂正について

令和8年1月19日に公告した下記工事等については、以下のとおり設計図書の一部を訂正したの
でお知らせします。

令和8年1月28日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

記

1 工事名等

工事番号 第25-41360-0213号

工 事 名 道路橋りょう維持（補助）工事（構造物修繕）

2 訂正内容

（1） 金抜き設計書（sonota）について、次のとおり訂正しました。

採用歩掛一覧表（頁1）

（誤） 労務費合計に対して

（正） 労務費と機械損料に対して

※ なお、今回修正した設計図書に関して、**電子閲覧システムのデータを修正しております**ので、必ず
ご確認くださいようお願いいたします。

設計積算書 正誤表

正

採用歩掛一覧表

13 既設防水材撤去工

CVスプレー同等品

10m2当り

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人	0.80			
橋りょう特殊工		人	2.40			
普通作業員		人	1.60			
諸雑費		%	10.00			労務費合計に対して
合 計 (10m2当り)	10m2当り					日施工量 12.5m2/日

14 下地処理工

CVスプレー同等品

100m2当り

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.00			
特殊作業員		人	4.00			
普通作業員		人	4.00			
クレーン付トラック	4車、2.9t吊り	日	2.00			
高圧洗浄機	工事用ダサクション駆動 吐出35～70L/min	日	2.00			
諸雑費		%	5.00			労務費合計に対して
合 計 (100m2当り)	100m2当り					日施工量 50.0m2/日

15 塗膜防水工

CVスプレー同等品

100m2当り

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人	5.00			
橋りょう特殊工		人	20.00			
普通作業員		人	15.00			
吹付機械損料		日	5.00			
プライマー	PW-F	kg	26.00			
CVスプレー	ポリウレタン樹脂	kg	382.50			
上塗り材	レシトップ	kg	22.50			
諸雑費		%	20.00			労務費と機械損料に対して
合 計 (100m2当り)	100m2当り					日施工量 20.0m/日

16 目地部処理工

CVスプレー同等品

100m当り

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人	0.10			
橋りょう特殊工		人	0.20			
普通作業員		人	0.10			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	165.00			
絶縁テープ	W=100mm	m	111.00			
諸雑費	端数処理	式				
合 計 (100m当り)	100m当り					日施工量 1000.0m/日

誤

採用歩掛一覧表

13 既設防水材撤去工

CVスプレー同等品

10m2当り

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人	0.80			
橋りょう特殊工		人	2.40			
普通作業員		人	1.60			
諸雑費		%	10.00			労務費合計に対して
合 計 (10m2当り)	10m2当り					日施工量 12.5m2/日

14 下地処理工

CVスプレー同等品

100m2当り

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	2.00			
特殊作業員		人	4.00			
普通作業員		人	4.00			
クレーン付トラック	4車、2.9t吊り	日	2.00			
高圧洗浄機	工事用ダサクション駆動 吐出35～70L/min	日	2.00			
諸雑費		%	5.00			労務費合計に対して
合 計 (100m2当り)	100m2当り					日施工量 50.0m2/日

15 塗膜防水工

CVスプレー同等品

100m2当り

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人	5.00			
橋りょう特殊工		人	20.00			
普通作業員		人	15.00			
吹付機械損料		日	5.00			
プライマー	PW-F	kg	26.00			
CVスプレー	ポリウレタン樹脂	kg	382.50			
上塗り材	レシトップ	kg	22.50			
諸雑費		%	20.00			労務費合計に対して
合 計 (100m2当り)	100m2当り					日施工量 20.0m/日

16 目地部処理工

CVスプレー同等品

100m当り

名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人	0.10			
橋りょう特殊工		人	0.20			
普通作業員		人	0.10			
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	165.00			
絶縁テープ	W=100mm	m	111.00			
諸雑費	端数処理	式				
合 計 (100m当り)	100m当り					日施工量 1000.0m/日