

設計図書の訂正について

令和8年1月26日に公告した下記工事等については、以下のとおり設計図書の一部を訂正したの
でお知らせします。

令和8年2月3日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

記

1 工事名等

工事番号 第25-41360-0211号

工 事 名 道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）

2 訂正内容

（1） 金抜き設計書（kinnuki002）について、次のとおり訂正しました。

総括情報表（頁1）

（誤） 03 完全週休2日

（正） 02 完全週休2日

施工内訳表（頁11・12）

（誤） 週休二日交代制（月単位）

（正） 週休二日完全週休2日

※ なお、今回修正した設計図書に関して、**電子閲覧システムのデータを修正しております**ので、必ず
ご確認くださいようお願いいたします。

設計積算書 正誤表

正				誤			
総括情報表				総括情報表			
頁0-0001				頁0-0001			
事務所	60 南会津建設事務所			事務所	60 南会津建設事務所		
設計書名	実施設計書 当初 00000000000			設計書名	実施設計書 当初 25413600000		
変更回数	0			変更回数	0		
事業名	1 実施単価			事業名	1 実施単価		
適用単価区分	61 P (南会津1) 地区			適用単価区分	61 P (南会津1) 地区		
適用単価地区	00-07.12.01(0)			適用単価地区	00-07.12.01(0)		
単価適用日	1 土木工事			単価適用日	1 土木工事		
諸経費体系	00000000000当初 湯野上会津高田線 舗装補修 Ver. 2			諸経費体系	00000000000当初 湯野上会津高田線 舗装補修		
ファイル名	当 世 代			ファイル名	当 世 代		
前払率	40			前払率	40		
諸経費工程	06 舗装			諸経費工程	06 舗装		
冬期歩掛補正	00 冬期割増なし			冬期歩掛補正	00 冬期割増なし		
契約保証補正	01 金銭の保証			契約保証補正	01 金銭の保証		
施工地域補正	05 (土木)一般交通影響有り 1			施工地域補正	05 (土木)一般交通影響有り 1		
現場環境改善費	00 必要無し			現場環境改善費	00 必要無し		
週休二日補正	02 完全週休2日			週休二日補正	03 完全週休2日		

設計積算書 正誤表

正						誤					
施 工 内 訳 表						施 工 内 訳 表					
頁0-0011						頁0-0011					
名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	名 称 ・ 規 格 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工（ペイント式）（材料含） S7302 破線15cm	1,000	m			施工 第0 -0004号表	区画線工（ペイント式）（材料含） S7302 破線15cm	1,000	m			施工 第0 -0004号表
区画線設置工 屋間単価 機・労 〔ペイント式（車載式）〕破線 15cm 時間的制約 有 豪雪補正 有	1,000.000	m			TD813	区画線設置工 屋間単価 機・労 〔ペイント式（車載式）〕破線 15cm 時間的制約 有 豪雪補正 有	1,000.000	m			TD813
週休二日完全週休2日 補正係数1.02						週休二日交替制（月単位） 補正係数1.02					
路面表示用塗料 トライコペイント加熱型 白色 JIS K 5665 2種A ペイント式水性型	70.000	L			TD673	路面表示用塗料 トライコペイント加熱型 白色 JIS K 5665 2種A ペイント式水性型	70.000	L			TD673
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	59.000	kg			TD676	ガラスビーズ JIS R 3301 1号	59.000	kg			TD676
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	40.000	L			T0250	軽油 ミニローリー（バトロール給油）	40.000	L			T0250
材料諸雑費	3.000	%			#09	材料諸雑費	3.000	%			#09
*** 合 計 ***	1,000	m				*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m				*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 破線15cm B=1 白色 C=1 加熱式施工（水性型） D=3 時間的制約を受けない E=1 豪雪補正 有（B地区損料）						A=2 破線15cm B=1 白色 C=1 加熱式施工（水性型） D=3 時間的制約を受けない E=1 豪雪補正 有（B地区損料）					
F=2 夜間作業 無 G=2 未供用区間に施工しない H=1 土木工事標準積算基準 VI-1 ①-3						F=2 夜間作業 無 G=2 未供用区間に施工しない H=1 土木工事標準積算基準 VI-1 ①-3					
00000000000						25413600000					
福 島 県						福 島 県					
金抜き						金抜き					

設計積算書 正誤表

正						誤					
施 工 内 訳 表						施 工 内 訳 表					
頁0-0012						頁0-0012					
名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工（ペイント式） S7302 実線15cm	(材料含) 1,000	m			施工 第0-0005号表	区画線工（ペイント式） S7302 実線15cm	(材料含) 1,000	m			施工 第0-0005号表
区画線設置工 屋間単価 機・労 〔ペイント式（車載式）〕 実線 15cm 時間的制約 無 豪雪補正 有 週休二日完全週休2日 補正係数 1.02	1,000.000	m			TD810	区画線設置工 屋間単価 機・労 〔ペイント式（車載式）〕 実線 15cm 時間的制約 無 豪雪補正 有 週休二日完全週休2日 補正係数 1.02	1,000.000	m			TD810
路面表示用塗料 372のペイント加熱型 白色 JIS K 5665 2種A ペイント式水性型	70.000	L			TD673	路面表示用塗料 372のペイント加熱型 白色 JIS K 5665 2種A ペイント式水性型	70.000	L			TD673
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	59.000	kg			TD676	ガラスビーズ JIS R 3301 1号	59.000	kg			TD676
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	33.000	L			T0250	軽油 ミニローリー（バトロール給油）	33.000	L			T0250
材料諸雑費	3.000	%			#09	材料諸雑費	3.000	%			#09
*** 合 計 ***	1,000	m				*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m				*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 実線15cm B=1 白色 C=1 加熱式施工（水性型） D=3 時間的制約を受けない E=1 豪雪補正 有（自地区損料）						A=1 実線15cm B=1 白色 C=1 加熱式施工（水性型） D=3 時間的制約を受けない E=1 豪雪補正 有（自地区損料）					
F=2 夜間作業 無 G=2 未供用区間に施工しない H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-①-3						F=2 夜間作業 無 G=2 未供用区間に施工しない H=1 土木工事標準積算基準 VI-1-①-3					
0000000000						2541360000					
福 島 県						福 島 県					
金抜き						金抜き					