

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年2月27日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41340-0352号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（SS補修）
質 問 事 項	
<p>1 親工事 本工事内訳表 頁0-0003 「処分料 廃プラスチック」は、軟質・硬質のいずれですか。</p> <p>2 下記「雑材料」の率対象項目は、何ですか。</p> <p>① 親工事 本工事内訳表 施工第1号 ひび割れ補修工（高所作業）</p> <p>② " " 施工第3号 ひび割れ補修工</p> <p>③ " " 施工第4号 既設防水撤去工</p> <p>④ " " 施工第14号 防水工（目地部補修）</p> <p>⑤ " " 施工第16号 転落防止柵設置・撤去</p> <p>⑥ 子工事 " 施工第1号 ひび割れ補修工</p> <p>3 高倉スノーシェッド</p> <p>(1) ひび割れ注入工の高所作業有・無の区分について ひび割れ注入工の高所作業車使用の有無の区分方法についてご教示願います。</p> <p>(2) 防水工施工前の準備工事について 防水工の施工前にスノーシェッド屋上に堆積土砂や立木の除去などの準備工事が必要となる場合は、施工条件の変更に該当するとの理解でよろしいでしょうか。</p> <p>(3) 仮設足場工について ブロック1、2及び3の山側受台のひび割れ注入工は枠組足場を設置して施工する計画で積算されており、特記仕様書に記載された片側通行規制の時間帯で作業するには、足場の設置及び撤去を作業日ごとに繰り返すことが考えられます。 施工方法は原則任意ですが、作業効率の確保や終日交通規制の回避を図るため、高所作業車による施工を計画した場合は、施工条件の変更に該当しますか。</p> <p>(4) 特殊単価の雑材料率の対象について 金抜き設計書の施工内訳表のうち、ひび割れ補修工（高所作業）、ひび割れ補修工、既設防水工撤去工、防水工（目地部補修）及び転落防止柵設置・撤去の特殊単価について、雑材料率を乗じる対象経費をご教示願います。</p> <p>4 八町ロックシェッド</p> <p>(1) 排水管取替工の仮設について 排水管設置工施工時に足場等の仮設工が必要となる場合は、施工条件の変更に該当するとの理解でよろしいでしょうか。</p>	

- 5 「kinnuki002」
- (1) 施工内訳表 1 号表、1 4 号表、1 6 号表の雑材料は何に対してかかっているのか。
 - (2) T9551 処分料廃プラスチック類について、こちらは軟質、硬質どちらで採用されますか。
 - (3) F0302、F0303 について、物価本など掲載ページ及びより詳細な規格の明示をお願いします。
- 6 「kinnuki003」 施工 1 号表雑材料は何に対してかかっていますか。
また、F0401 について採用単価表の番号 2, 3 に記載があると思われませんが、実際 F0401 ではどちらを採用していますか。採用種別や適用欄の明示をお願い致します。

回 答 事 項

- 1 「処分料 廃プラスチック」は、軟質です。
- 2 「雑材料」の対象項目は全て「労務費の計」となります。
- 3 高倉スノーシェッド
- (1) 作業高 $H \geq 2.0m$ を高所作業車有としています。
 - (2) 福島県工事請負契約約款第 18 条(5)に基づき、協議に応じます。
 - (3) 工事契約後、協議があった場合に協議に応じます。
 - (4) 「雑材料」の対象経費は、全て「労務費の計」となります。
- 4 八町ロックシェッド
工事契約後、協議があった場合に協議に応じます。
- 5 「kinnuki002」
- (1) 施工内訳表第 1、1 4、1 6 号表「雑材料」の対象項目は全て「労務費の計」となります。
 - (2) 「処分料 廃プラスチック類」は、軟質です。
 - (3) F0302 「高圧洗浄機」、F0303 「電動コンプレッサー」の規格については、設計書等に記載のとおりであり、掲載ページは建設機械等損料算定表の 2-1-99、2-1-73 となります。
また、供用 1 日当換算損料 B 地区(21)をそれぞれ採用しております。
- 6 「kinnuki003」
施工第 1 号表「雑材料」は、「労務費の計」となります。
また、F0401 の採用単価は、番号 2、3 において各物価資料の単価(4m/本)を m 単価に換算し、両者の単価の平均を F0401 とし採用しております。