設　計　書（金抜）

決裁	年・月・日	部長	検算	設計	
原設計	8・10・19	今村	白井	志賀	
変更設計	・　・				

委託名	温室管理・空調設備システム定期点検業務委託
委託場所	福島県農業総合センター

原設計概要

温室管理・空調設備システム定期点検業務委託
（１）温室管理設備点検
（２）温室暖房設備点検

変更理由

変更概要

仕様概要

担当者の指示に従い、委託仕様書に基づき、入念に業務を遂行すること。

担当者職・氏名　　主査　　志賀　大八

温室管理・空調設備システム定期点検業務委託

名称	仕様	原設計				変更設計				摘要
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
I　温室管理設備点検										
1　内気象信号発信部点検作業		1	式							
温湿度センサー点検清掃	通風型、壁掛型　計９２点									
温度センサー点検清掃	２２点（水温センサー含む）									
2　制御出力部点検作業		1	式							
各チャンネルのサイリスタ機能点検	５５台									
操作スイッチの疲労点検	５５台									
3　制御コンピュータ本体の点検調整		1	式							
コンピュータ本体の点検調整	５５台									
内部定格電圧の点検	５５台									
インジケータによる動作点検	５５台									
4　計測コンピュータの本体点検作業		1	式							
コンピュタ本体の点検調整	１８台									
内部定格電圧の点検	１８台									
5　モニタコンピュータの点検作業		1	式							
モニタソフトの動作点検	4台									
無停電電源装置の動作確認	4台									
6　気象信号発信部点検作業		1	式							

温室管理・空調設備システム定期点検業務委託

名称	仕様	原設計				変更設計				摘要
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
通風型温湿度計点検清掃										
日射・日照計点検清掃										
風向風速計点検										
雨量計点検清掃										
地温計点検清掃										
蒸発計点検清掃										
気象アンプの出力点検										
外気象点検総合調整費										
7　諸経費		1	式							
Ⅱ　温室暖房設備点検										
1　温室暖房設備点検		1	式							
温室配管点検	５９室　ストレーナ清掃含む									
2　諸経費		1	式							
合計										
消費税										
総計										