

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 1 0 月 2 6 日

福島県いわき農林事務所長

工事（委託業務）番号	第 2 6 - 3 6 2 7 0 - 0 0 6 2 号
工事（委託業務）名	ため池整備 0 8 0 1 工事
質 問 事 項	
1 設計図書 p. 21 に【J02060】生コンクリート（高炉 B）18-8-40（高炉 B）とありますが福島県農林土木事業単価表（公表）に記載されておらず、【JQ0181】の単価とは異なるのかご教示願います。	
2 設計図書 p. 11 に擁壁工【PQ0801】コンクリート積ブロック 区分 B 控 35cm と記載されておりますが設計図面 図面番号 5 には透水性積ブロック（練積）控 350mm と記載が異なっておりますが採用単価をご教示願います。	
3 設計図書 p. 32 の T 単-3 号について【P13409】ボックスカルバートの土被りが 0. 2～3. 0 m とありますが、福島県農林土木事業単価表（公表）には土被りが 0. 5～3. 0m と記載されておりますが採用単価は【P13409】の単価で良いのかご教示願います。	
4 設計図書 p. 28 の S 単-46 号についてふとんかご（材料）の線径及び網目の詳細が不明であるため、材料の規格をご教示願います。	
5 設計図書 p. 32 の T 単-1 号について【P96003】の名称に仮設損料率 75% 計上と記載されておりますが、採用した単価に更に単価の 75% 分の金額を加算するという解釈で良いのかご教示願います。	
6 現地を確認したところ、法面保護工の施工の際にブロックマットの施工が困難であると考えられるため、タコムマットによる施工に変更は可能でしょうか。	

回 答 事 項
1 【J02060】生コンクリート（高炉B）18-8-40（高炉B）は、【JQ0181】生コンクリート②18-8-40-60% BB と同じ単価を採用しております。
2 設計図 図面番号5の透水性積ブロック（練積）が正しいです。 設計図書 p.11 の【PQ0801】コンクリート積ブロック 区分B 控35cm（単位：㎡）を【P96011】コンクリート積みブロック ポーラス型、高280×幅420×控350mm、33kg、8.5個/㎡（単位：個）に訂正しましたので、閲覧図書「sonota002-2.pdf」「kinnuki002-2.pdf」及び「kinnuki002-2.xlsx」を御確認ください。 なお、訂正箇所については別紙正誤表を御確認願います。
3 お見込みのとおりです。
4 ふとんかごの規格は、角型じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）GS-3, 高50cm 幅120cm 線径4.0mm 網目13cmです。
5 以下の計算式で算出しております。 仮設損料（円）＝仮設資材の基礎価格（新品購入価格：円）×0.75（損料率）
6 福島県工事請負契約約款第18条に基づく協議の対象とします。