

工事名称	杉妻会館屋上防水改修工事
工事場所	福島市杉妻町3-45 地内

【工事概要】

- 1 工事種別：建築工事
- 2 用 途：宿泊施設
- 3 延べ面積：5,033.16㎡
- 4 構 造：R C 造
- 5 設計概要：屋上防水改修工事

【統括情報表】

- (1) 監理事務所設置……………無し
- (2) 主たる工事区分……………建築工事
- (3) 工期 [か月] ……………4.0か月
- (4) 共通費率の算定式……………公共建築工事共通費積算基準（令和8年改定）

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

杉妻会館

[illegible]

[illegible]

杉妻会館		防水改修		屋上1（南面L型屋根）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存トレン撤去・補修	集積・積込み共	3	か所			
改修用トレン取付	100φ 桁型 ストレナ共	3	か所			
高圧水洗浄	壁、床面 12～15MPa	139	m ²			
合成高分子系ルーフシ工シート防水	S-M2機械固定工法 t 1.5 塩化ビニル樹脂 平場 シール材・円盤状固定金具共	87.4	m ²			
合成高分子系ルーフシ工シート防水	S-M2機械固定工法 t 1.5 塩化ビニル樹脂 立上り シール材共	51.5	m ²			
絶縁シート	t=1.0mm	139	m ²			
水切り金物撤去	シーリング 共	39	m			
防水端部目地切り		85.8	m			
塩ビ被覆鋼板	外周・側溝入隅部 20×50	125	m			
塩ビ被覆鋼板	防水端部 55×10	85.8	m			
塩ビ被覆鋼板	側溝出隅部 W=50	39	m			
丸環用カバー金物	塩ビ板 丸環部防水処理共	9	か所			
シーリング	防水層端部 超耐候シール 20×15	85.8	m			
水切り金物取付	直線部 40×55	85.8	m			
水切り金物取付	出隅コーナー 40×55	1	か所			
水切り金物取付	入隅コーナー 40×55	5	か所			
防水施工歴標	黄銅100×150×71.0 文字彫込共	1	か所			
計						

杉妻会館		防水改修		屋上2		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存トレン撤去・補修	集積・積込み共	2	か所			
改修用トレン取付	100φ ヨコ型 ストレナ共	2	か所			
高圧水洗浄	壁、床面 12～15MPa	368	m ²			
合成高分子系ルーフィングシート防水	S-M2機械固定工法 t1.5 塩化ビニル樹脂 平場 シーラ材・円盤状固定金具共	311	m ²			
合成高分子系ルーフィングシート防水	S-M2機械固定工法 t1.5 塩化ビニル樹脂 立上り シーラ材共	56.9	m ²			
絶縁シート	t=1.0mm	368	m ²			
既存押え金物撤去	アゴ下・架台部	38.9	m			
防水端部目地切り		78.7	m			
塩ビ被覆鋼板	外周・側溝入隅部 20×50	126	m			
塩ビ被覆鋼板	防水端部 55×10	99.3	m			
塩ビ被覆鋼板	側溝出隅部 W=50	26.4	m			
丸環用カバー金物	塩ビ板 丸環部防水処理共	2	か所			
シーリング	防水層端部 超耐候シーラ 20×15	60.5	m			
シーリング	既存水切り部 超耐候シーラ 20×15	18.2	m			
水切り金物取付	直線部 40×55	60.5	m			
水切り金物取付	入隅コーナー 40×55	4	か所			
ウレタン系塗膜防水	立上り アゴ部(150×150程度) X-2工法	18.2	m			
塩ビシート防水増し張り	t1.5 200□	3	か所			
室外機撤去	冷媒回収及び冷媒配管端部閉止 集積・積込み共	2	台			
計						

杉妻会館		防水改修		屋上3（空調機械室B屋根）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存ﾄﾞﾚﾅ撤去・補修	集積・積込み共	2	か所			
改修用ﾄﾞﾚﾅ取付	100φ ｸﾞﾚｰﾄﾞ型 スﾄﾚｰﾅ共	2	か所			
高圧水洗浄	壁、床面 12～15MPa	146	m ²			
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2機械固定工法 t 1.5 塩化ビニル樹脂 平場 ｼｰﾙ材・円盤状固定金具共	113	m ²			
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2機械固定工法 t 1.5 塩化ビニル樹脂 立上り ｼｰﾙ材共	33.7	m ²			
絶縁ｼｰﾄ	t=1.0mm	146	m ²			
防水端部目地切り		56.1	m			
塩ﾋﾞｰ被覆鋼板	外周・側溝入隅部 20×50	78.4	m			
塩ﾋﾞｰ被覆鋼板	防水端部 55×10	56.1	m			
塩ﾋﾞｰ被覆鋼板	側溝出隅部 W=50	22.3	m			
塩ﾋﾞｰ被覆鋼板	電気配線部防水処理	96	か所			
丸環用ｶﾞｰｰ金物	塩ﾋﾞｰ板 丸環部防水処理共	4	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	防水層端部 超耐候ｼｰﾙ 20×15	56.1	m			
水切り金物取付	直線部 40×55	56.1	m			
水切り金物取付	出隅ｺｰﾅｰ 40×55	1	か所			
水切り金物取付	入隅ｺｰﾅｰ 40×55	5	か所			
電気配線 一時撤去・再復旧		56.1	m			
計						

杉妻会館		防水改修		屋上4（空調機械室A屋根）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存トレン撤去・補修	集積・積込み共	2	か所			
改修用トレン取付	100φ ｸﾞﾚｰﾄﾞ型 ストレｰﾅ共	2	か所			
高圧水洗浄	壁、床面 12～15MPa	137	m ²			
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2機械固定工法 t 1.5 塩化ビニル樹脂 平場 ｼｰﾙ材・円盤状固定金具共	103	m ²			
合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2機械固定工法 t 1.5 塩化ビニル樹脂 立上り ｼｰﾙ材共	33.2	m ²			
絶縁ｼｰﾄ	t=1.0mm	137	m ²			
防水端部目地切り		55.3	m			
塩ビ被覆鋼板	外周・側溝入隅部 20×50	77.6	m			
塩ビ被覆鋼板	防水端部 55×10	55.3	m			
塩ビ被覆鋼板	側溝出隅部・塗膜防水取合部 W=50	40.7	m			
塩ビ被覆鋼板	電気配線部防水処理	94	か所			
丸環用ｶﾊﾞｰ金物	塩ビ板 丸環部防水処理共	6	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	防水層端部 超耐候ｼｰﾙ 20×15	55.3	m			
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去	ｸﾞﾚｰﾄﾞ、清掃共 集積・積込み共	29.9	m ²			
仮防水材	無機質系塗膜防水	21.1	m ²			
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-1 平場 下地調整共	21.1	m ²			
ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水	X-2 立上り 下地調整共	18.5	m ²			
水切り金物取付	直線部 40×55	55.3	m			
水切り金物取付	出隅ｺｰﾅｰ 40×55	2	か所			
水切り金物取付	入隅ｺｰﾅｰ 40×55	6	か所			

地方職員共済組合福島県支部

地方職員共済組合福島県支部

地方職員共済組合福島県支部

[illegible]

[illegible]

[illegible]